



**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYLESIE”  
Z SIEDZIBĄ W LESZNIE**

*Znak postępowania: SMP-7-04/2014*

**ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA  
NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**NA:**

***DOSTAWĘ I MONTAŻ ELEMENTÓW DOPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW.***

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż huśtawki wagowej na dwóch sprężynach - typu huśtawka wagowa sprężynowa firmy FREE KIDS bądź inna równoważna. Konstrukcja z drewna bezrdzeniowego impregnowanego, słupy osadzone w gruncie za pomocą ocynkowanych kotew stalowych, elementy stalowe malowane proszkowo, Podesty wykonane z HDPE. Wszelkie łączniki, śruby oraz inne ostre krawędzie zabezpieczone nasadkami z tworzyw sztucznych. Urządzenia zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą EN 1176:2009, posiadające certyfikaty bezpieczeństwa.	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż huśtawki wagowej, podwójnej na dwóch sprężynach - typu huśtawka wagowa sprężynowa, podwójna firmy FREE KIDS bądź inna równoważna. Konstrukcja z drewna bezrdzeniowego impregnowanego, słupy osadzone w gruncie za pomocą ocynkowanych kotew stalowych, elementy stalowe malowane proszkowo, Podesty wykonane z HDPE. Wszelkie łączniki, śruby oraz inne ostre krawędzie zabezpieczone nasadkami z tworzyw sztucznych. Urządzenia zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą EN 1176:2009, posiadające certyfikaty bezpieczeństwa.	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż bujaków (kiwaków) na sprężynie. Słupy osadzone w gruncie za pomocą ocynkowanych kotew stalowych, elementy stalowe malowane proszkowo, Górna część wykonana z HDPE. Wszelkie łączniki, śruby oraz inne ostre krawędzie zabezpieczone nasadkami z tworzyw sztucznych. Urządzenia zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą EN 1176:2009, posiadające certyfikaty bezpieczeństwa.	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż karuzeli obrotowej - typu osa firmy FREE KIDS bądź inna równoważna. Podest pokryty blachą aluminiową ryflowaną, bądź innym materiałem o właściwościach antypoślizgowych. Osadzone w gruncie za pomocą ocynkowanych kotew stalowych. Kolorowe elementy stalowe malowane proszkowo, Wszelkie łączniki, śruby oraz inne ostre krawędzie zabezpieczone nasadkami z tworzyw sztucznych. Urządzenia zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą EN 1176:2009, posiadające certyfikaty bezpieczeństwa.	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż huśtawki wahadłowej, podwójnej z jednym siedziskiem gumowym bez oparcia i jednym siedziskiem gumowym typu koszyk - typu huśtawka wahadłowa podwójna firmy FREE KIDS bądź inna równoważna. Konstrukcja z drewna bezrdzeniowego impregnowanego, słupy osadzone w gruncie za pomocą ocynkowanych kotew stalowych, elementy stalowe malowane proszkowo, Elementy kolorowe wykonane z HDPE. Wykonanie niezbędnej strefy bezpieczeństwa, wraz z korytowaniem podłoża i nawiezieniem piasku. Wszelkie łączniki, śruby oraz inne ostre krawędzie zabezpieczone nasadkami z tworzyw sztucznych. Urządzenia zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą EN 1176:2009, posiadające certyfikaty bezpieczeństwa.	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż zestawu zabawowego o maksymalnej wysokości upadku 1.2m. - typu zestaw WESOŁEK 2 firmy FREE KIDS bądź inny równoważny. Konstrukcja z drewna bezrdzeniowego impregnowanego bądź klejonego warstwowo, słupy osadzone w gruncie za pomocą ocynkowanych kotew stalowych, elementy stalowe malowane proszkowo, Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, Bariery wykonane z HDPE. Jedna z barier typu kółko i krzyżyk Wykonanie niezbędnej strefy bezpieczeństwa, wraz z korytowaniem podłoża i nawiezieniem piasku.	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Wszelkie łączniki, śruby oraz inne ostre krawędzie zabezpieczone nasadkami z tworzyw sztucznych. Urządzenia zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą EN 1176:2009, posiadające certyfikaty bezpieczeństwa.			
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż urządzenia typu WÓZ STRAŻACKI firmy FREE KIDS bądź inny równoważny. Konstrukcja z drewna bezrdzeniowego impregnowanego, słupy osadzone w gruncie za pomocą ocynkowanych kotew stalowych, elementy stalowe malowane proszkowo, Bariery i elementy kolorowe wykonane z HDPE. Wykonanie niezbędnej strefy bezpieczeństwa, wraz z korytowaniem podłoża i nawiezieniem piasku. Wszelkie łączniki, śruby oraz inne ostre krawędzie zabezpieczone nasadkami z tworzyw sztucznych. Urządzenia zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą EN 1176:2009, posiadające certyfikaty bezpieczeństwa.	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wielofunkcyjnego zestawu sprawnościowego - typu DRABINKA WIELOFUNKCYJNA firmy FREE KIDS bądź inny równoważny. Jedna ścianka wspinaczkowa. Konstrukcja z drewna bezrdzeniowego impregnowanego, słupy osadzone w gruncie za pomocą ocynkowanych kotew stalowych, elementy stalowe malowane proszkowo, Bariery i elementy kolorowe wykonane z HDPE. Wykonanie niezbędnej strefy bezpieczeństwa, wraz z korytowaniem podłoża i nawiezieniem piasku. Wszelkie łączniki, śruby oraz inne ostre krawędzie zabezpieczone nasadkami z tworzyw sztucznych. Urządzenia zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą EN 1176:2009, posiadające certyfikaty bezpieczeństwa.	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż zestawu zabawowego o maksymalnej wysokości upadku 2,1m. - typu zestaw WAROWNIA 3 firmy FREE KIDS bądź inny równoważny. Konstrukcja z drewna bezrdzeniowego impregnowanego bądź klejonego warstwowo, słupy osadzone w gruncie za pomocą ocynkowanych kotew stalowych, elementy stalowe malowane proszkowo, Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, Bariery wykonane z HDPE. Wykonanie niezbędnej strefy bezpieczeństwa, wraz z korytowaniem podłoża i nawiezieniem piasku. Wszelkie łączniki, śruby oraz inne ostre krawędzie zabezpieczone nasadkami z tworzyw sztucznych. Urządzenia zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą EN 1176:2009, posiadające certyfikaty bezpieczeństwa.	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wielofunkcyjnego zestawu sprawnościowego - typu MAŁPI GAJ firmy FREE KIDS bądź inny równoważny. Konstrukcja z drewna bezrdzeniowego impregnowanego, słupy osadzone w gruncie za pomocą ocynkowanych kotew stalowych, elementy stalowe malowane proszkowo, Bariery i elementy kolorowe wykonane z HDPE. Wykonanie niezbędnej strefy bezpieczeństwa, wraz z korytowaniem podłoża i nawiezieniem piasku. Wszelkie łączniki, śruby oraz inne ostre krawędzie zabezpieczone nasadkami z tworzyw sztucznych. Urządzenia zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą EN 1176:2009, posiadające certyfikaty bezpieczeństwa.	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż stałego stołu do tenisa stołowego (ping-ponga), wykonany z betonu do trwałego zamontowania w gruncie. Siatka stała wykonana z blachy nierdzewnej. Krawędzie zabezpieczone w sposób zapobiegający obiciom. Wszelkie łączniki, śruby oraz inne ostre krawędzie zabezpieczone nasadkami z tworzyw sztucznych. Stół powinien mieć wymiary: szerokość 152cm oraz długość 274cm. Wysokość siatki 15 cm. Urządzenia zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą PN-EN 1510:2006	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	analiza indywidualna	Dostawa oraz uzupełnienie siedzisk huśtawki wahadłowej, z siedziskiem gumowym - Urządzenia zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą EN 1176:2009, posiadające certyfikaty bezpieczeństwa.	szt		
		2<typu koszyk>+2<typu deska>	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
13	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wielofunkcyjnego zestawu sprawnościowego - typu PAJĘCZYNA DUŻA firmy FREE KIDS bądź inny równoważny. Konstrukcja z drewna bezrdzeniowego impregnowanego, słupy osadzone w gruncie za pomocą ocynkowanych kotew stalowych, elementy stalowe malowane proszkowo, Bariery i elementy kolorowe wykonane z HDPE. Wykonanie niezbędnej strefy bezpieczeństwa, wraz z korytowaniem podłoża i nawiezieniem piasku. Wszelkie łączniki, śruby oraz inne ostre krawędzie zabezpieczone nasadkami z tworzyw sztucznych. Urządzenia zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą EN 1176:2009, posiadające certyfikaty bezpieczeństwa.	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	analiza indywidualna	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej (chodnika), dla maksymalnej wysokości upadku 1,5m	m2		
		35	m2	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
15	analiza indywidualna	Dostawa i montaż bramek piłkarskich o wymiarach 1.8m x 1.2m wraz z siatkami. Wyrównanie terenu (usunięcie igliwia, wypoziomowanie, oznaczenie linii kredą) pomiędzy drzewami na boisko o wymiarach ca. 6m x 9m.	m2		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>