
PRZEDMIAR ROBÓT - SMP 6-02/2019

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI : Ludwika Zamenhofska 64-69
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" w Lesznie
ADRES INWESTORA : ul. Tadeusza Rejtana 43, 64-100 Leszno
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA : 2019-02-18

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-02-18

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace przygotowawcze - Zamenhofa 64, 68, 69			
1	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.1	0832-04	-> okna i drzwi (0.85*2.05*10+0.86*2.37*4+2.0*2.05*3)*3	m ²	113.633	
				RAZEM	113.633
2	KNR AT-07	Przygotowanie podłoża pod nanoszenie środka DIALCOLOR - usunięcie starej farby, szlifowania, reperacja pęknięć- powłoka z farb olejnych	m ²		
d.1	0101-05	analogia ((4.66*10+2.83*10+1.2)*1.5-(0.8*1.5*10+2*1.5+0.8*1.5))*3	m ²	293.850	
				RAZEM	293.850
3	KNR AT-07	Gruntowanie powierzchni środkiem dedykowanym pod tapety natryskowe	m ²		
d.1	0102-01	analogia DIALCOLOR- ręcznie; podłoże: tynk gładki (4.66*14.57*2+2.85*13.37*2+4.66*2.83*4+5.24*2.48-(0.8*2.05*10+0.41*2.21*4))*3	m ²	773.170	
				RAZEM	773.170
4	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1	1215-08	(4.66*2.48*5)*3	m ²	173.352	
				RAZEM	173.352
5	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m ²		
d.1	1215-05	(0.86*2.37*4)*3	m ²	24.458	
				RAZEM	24.458
6	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1	1215-02	(0.8*2.0*10+2.0*2.05*4)*3	m ²	97.200	
				RAZEM	97.200
2		Roboty malarskie - Zamenhofa 64, 68, 69			
7	KNR AT-07	Nanoszenie środka DIALCOLOR na powierzchnie wewnętrzne - agregatem malarskim	m ²		
d.2	0105-04	analogia (poz.2+poz.3-13.95*4+5.24*2.48)*3	m ²	3072.646	
				RAZEM	3072.646
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
d.2	1204-01	z.sz.2.3. (5.24*0.1*10+2.48*0.1*10)*3	m ²	23.160	
				RAZEM	23.160
9	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1022-01	analogia -> dostawa i montaż nowych drzwi płytowych, fabrycznie wykończonych.Drzwi zakończone klamką od strony piwnicy oraz gałką od strony klatki schodowej. Przełożenie istniejącej wkładki patentowej. (0.8*2.0)*3	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 100 mm	m		
d.2	1513-02	analiza indywidualna -> nanoszenie preparatu DIALCOLOR na rury spustowe, listwy PCV oraz skrzynki elektryczne w uzgodnieniu z Inwestorem (13.5)*3	m	40.500	
				RAZEM	40.500
11	KNP 02	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami pierwszy raz	m		
d.2	1313-01.02	2.7*9	m	24.300	
				RAZEM	24.300
12	KNP 02	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami drugi raz	m		
d.2	1313-01.03	2.7*9	m	24.300	
				RAZEM	24.300
13	KNR 2-31	Odnawianie lakierem bezbarwnym, bezwonnym pochwyków drewnianych z uprzednim szlifowaniem	m		
d.2	1302-01	analogia 2.7*9	m	24.300	
				RAZEM	24.300
3		Prace przygotowawcze - Zamenhofa 65, 66, 67			
14	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.3	0832-04	-> okna i drzwi (0.85*2.05*8+0.86*2.37*3+2.0*2.05*2)*3	m ²	84.764	
				RAZEM	84.764
15	KNR AT-07	Przygotowanie podłoża pod nanoszenie środka DIALCOLOR - szlifowania, reperacja pęknięć- powłoka z farb olejnych	m ²		
d.3	0101-05	analogia ((4.66*8+2.83*8+1.2)*1.5-(0.8*1.5*8+2*1.5+0.8*1.5))*3	m ²	233.640	
				RAZEM	233.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR AT-07 d.3 0102-01 analogia	Gruntowanie powierzchni - ręcznie; podłoże: tynk gładki (4.66*14.57*2+2.85*10.65*2+4.66*2.83*4+4.66*2.48-(0.8*2.05*8+0.41*2.21*4))*3	m ² m ²	 732.183	
				RAZEM	732.183
17	KNR 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych (4.66*2.48*4)*3	m ² m ²	 138.682	
				RAZEM	138.682
18	KNR 4-01 d.3 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone (0.86*2.37*3)*3	m ² m ²	 18.344	
				RAZEM	18.344
19	KNR 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi (0.8*2.0*8+2.0*2.05*4)*3	m ² m ²	 87.600	
				RAZEM	87.600
4		Roboty malarskie - Zamenhofa 65, 66, 67			
20	KNR AT-07 d.4 0105-04 analogia	Nanoszenie środka DIALCOLOR na powierzchnie wewnętrzne - agregatem malarskim (74.78+196.75-10.65*4+4.66*2.48)*3	m ² m ²	 721.460	
				RAZEM	721.460
21	KNR 4-01 d.4 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe (4.66*0.1*8+2.48*0.1*18)*3	m ² m ²	 24.576	
				RAZEM	24.576
22	KNR-W 2-02 d.4 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -> dostawa i montaż nowych drzwi płytowych, fabrycznie wykończonych. (0.8*2.0)*3	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
23	KNR 2-02 d.4 1513-02 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 100 mm -> nanoszenie preparatu DIALCOLOR na rury spustowe, listwy PCV oraz skrzynki elektryczne w uzgodnieniu z Inwestorem (10.7)*3	m m	 32.100	
				RAZEM	32.100
24	KNP 02 d.4 1313-01.02	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami pierwszy raz 2.7*7	m m	 18.900	
				RAZEM	18.900
25	KNP 02 d.4 1313-01.03	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami drugi raz 2.7*7	m m	 18.900	
				RAZEM	18.900
26	KNR 2-31 d.4 1302-01 analogia	Odnawianie lakierem bezbarwnym, bezwonnym pochwytyń drownianych z uprzednim szlifowaniem 2.7*7	m m	 18.900	
				RAZEM	18.900
5		Malowanie zejść do piwnicy - Zamenhofa 64-69			
27	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.5*3.5*2)*3	m ² m ²	 52.500	
				RAZEM	52.500
28	KNR 4-01 d.5 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe (0.9*3.5)*3	m ² m ²	 9.450	
				RAZEM	9.450